

Информация о порядке выполнения ГУП РК "Крымгазсети" технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям за январь-февраль 2015 года

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Все газораспределительные сети	Независимо от зоны входа в газораспределительную сеть	Независимо от зоны выхода из газораспределительной сети	Получение технических условий. Выполнение ПСД на подключение объекта к газораспределительной сети. Обеспечение выполнения условий подключения. Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Выполнение пусконаладочных работ.	Представление разрешительной документации на строительство объекта и разрешительных документов на использование газа в качестве топлива, в соответствии с Законодательством РФ. Выполнение ПСД на подключение объекта к газораспределительной сети. Согласование ПСД на соответствие выданным техническим условиям. Утверждение ПСД в установленном порядке. Выполнение силами подрядной организации СМР в соответствии с ПСД. Перед вводом в эксплуатацию объекта: заключение договора на ТО и АО.	Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения. Выполнение работ по присоединению. Пуск газа.	Осмотр присоединяемого газопровода и места присоединения. Оформление наряда-допуска на производство работ. Подготовка инструмента, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Выполнение работ по присоединению объекта. Контрольная опрессовка. Продувка газом присоединяемого газопровода. Изоляция газопровода в месте присоединения (при необходимости). Оформление документации по фактическому присоединению.	Оповещение потребителей об отключении газа (при необходимости).	Оповещение потребителей о времени и продолжительности отключения подачи газа, до момента начала работ.